



ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย

เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชุมชนบ้านสระตอง หมู่ที่ ๙  
จากขอยรวมญาติ ถึงขอยสกุลเพชร ชุมชนบ้านสระตอง

.....

เทศบาลตำบลโคกสวาย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จ้างดำเนิน  
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชุมชนบ้านสระตอง หมู่ที่ ๙ จากขอยรวมญาติ ถึงขอยสกุลเพชร  
ชุมชนบ้านสระตอง งบประมาณตั้งไว้ ๑,๑๘๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ  
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗  
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลโคกสวาย ได้พิจารณากำหนดราคากลาง และนายกเทศมนตรี  
ตำบลโคกสวาย เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๑,๐๙๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้าน -  
เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามตาราง ปปช. ๐๑ ที่แนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสมนึก มะโนน้อม)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสวาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชุมชนบ้านสระตอง หมู่ที่ ๙ จากซอยรวมญาติ ถึงซอยสกุลเพชร  
 ชุมชนบ้านสระตอง หมู่ ๙ (ตามแบบเทศบาลกำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสวาย ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๑,๑๔๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๒๗/๗ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.  
 ขนาด ๑.๓๐ X ๑.๓๐ เมตร จำนวน ๒๗ บ่อ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๑,๐๙๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓ ปร.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธนิก กระจ่างโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายสุทิน บุญละคร นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๖.๓ นายเศวต ชินกลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชุมชนบ้านสระตอง หมู่ที่ 9 จากซอยรวมญาติ ถึงซอยสกุลเพชร

ขนาด Ø 0.60 ม. ความยาวรวม 277.00 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.30x1.30 ม. จำนวน 27 บ่อ รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านสระตอง หมู่ที่ 9 จากซอยรวมญาติ ถึงซอยสกุลเพชร

เทศบาลตำบลโคกสวาย ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย นายธนิก กระจ่างโพธิ์ ตำแหน่ง หน.ฝ่ายแบบแผนฯ


ประมาณการที่ ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

แบบเลขที่ กข. 25/2561

แบบเลขที่ กข. 25/2561


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานบ่อพัก คสล.	502,810.84	
2	งานท่อ คสล.	440,278.28	
3	งานรื้อและเทคอนกรีต	150,502.79	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,093,591.92	
	ราคากลาง คิดเพียง	1,093,000.00	
	หนึ่งล้านเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน		



( นายธนิก กระจ่างโพธิ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นายเสวต ชิงกลาง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( นายสุทิน บุญละคร )

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชุมชนบ้านสระตอง หมู่ที่ 9 จากซอยรวมญาติ ถึงซอยสกุลเพชร

ขนาด Ø 0.60 ม. ความยาวรวม 277.00 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.30x1.30 ม. จำนวน 27 บ่อ รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด  
สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านสระตอง หมู่ที่ 9 จากซอยรวมญาติ ถึงซอยสกุลเพชร

เทศบาลตำบลโคกสวาย ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย นายชนิก กระจ่างโพธิ์ ตำแหน่ง หน.ฝ่ายแบบแผนฯ

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


แบบเลขที่ กข. 25/2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Fn(Factor F)	ราคากลาง=Fnxราคาทุน	หมายเหตุ
1	งานบ่อพัก ค.ส.ล.	385,059.61	1.3058	502,810.84	
2	งานท่อ ค.ส.ล.	337,171.30	1.3058	440,278.28	
3	งานรื้อและเทคอนกรีต	110,468.87	1.3624	150,502.79	
	รวมค่างานต้นทุน	832,699.78			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ..... - ..... %				
	เงินประกันสัญญา ..... - ..... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....6..... % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>1,093,591.92</b>	


ความยาวงานวางท่อค.ส.ล. จำนวน 277.00 ม.

เฉลี่ย 3,947.99 บาท/ม.

.....  



( นายชนิก กระจ่างโพธิ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....  


( นายสวน ชิงกลาง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....  


( นายสุทิน บุญละคร )

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1

โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชุมชนบ้านสระตอง หมู่ที่ 9 จากชอชมรวมญาติ ถึงชอยสกุลเพชร ขนาด Ø 0.60 ม. ความยาวรวม 277.00 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.30x1.30 ม. จำนวน 27 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด

แบบเลขที่ กข. 25/2561

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านสระตอง หมู่ที่ 9 จากชอชมรวมญาติ ถึงชอยสกุลเพชร

เทศบาลตำบลโคกสวาย ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ราคามันนี่ ดีเซล 28.60 บาท/ลิตร ราคามันนี่แก๊สโซฮอล์ 91 28.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.30x1.30 ม. ติดจำนวน 1 บ่อ								
1	งานขุดดิน ถมกลับ	2.61	ลบ.ม.	-	-	125.00	326.25	326.25	
2	ทรายหยาบรองพื้น	0.16	ลบ.ม.	406.54	65.05	91.00	14.56	79.61	
3	คอนกรีตหยาบ	0.08	ตร.ม.	1,810.75	144.86	306.00	24.48	169.34	
4	คอนกรีต strength 240 ksc. ที่อายุ 28 วัน	0.95	ลบ.ม.	1,908.88	1,813.44	306.00	290.70	2,104.14	ทดสอบแบบ cube
5	เหล็กเส้นกลม ผิวเรียบ 9 มม. + 3 %	65.42	กก.	19.38	1,267.84	4.10	268.22	1,536.06	
6	ลวดผูกเหล็ก 20 กก./1,000 กก.	1.30	กก.	32.71	42.52	-	-	42.52	
7	ค่าแรง ไม้แบบ	9.96	ตร.ม.	-	-	133.00	1,324.68	1,324.68	
8	ตะปู 0.1 กก./ ตร.ม.	1.00	กก.	56.07	56.07	-	-	56.07	
9	ไม้แบบ 30%	2.80	ลบ.ฟ.	401.00	1,122.80	-	-	1,122.80	
10	ผ้าเหล็กหล่อขนาดช่องเปิด 0.60x0.60 ม.	1	ผา	7,000.00	7,000.00	500.00	500.00	7,500.00	
	รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงานเป็นเงิน							14,261.47	
	จำนวนบ่อพัก ค.ส.ล.	27	บ่อ					385,059.61	บาท



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3

โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ส. ชุมชนบ้านสระตอง หมู่ที่ 9 จากขอยรวมญาติ ถึงขอยสกุลเพชร

ขนาด Ø 0.60 ม. ความยาวรวม 277.00 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ส. ขนาด 1.30x1.30 ม. จำนวน 27 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านสระตอง หมู่ที่ 9 จากขอยรวมญาติ ถึงขอยสกุลเพชร

เทศบาลตำบลโคกสวาย ตำบลสายออ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ กข. 25/2561

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย นายธนิก กระจ่างโพธิ์ ตำแหน่ง หน.ฝ่ายแบบแผนฯ

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ราคามันนี่ ดีเซล 28.60 บาท/ลิตร ราคามันนี่แก๊สโซฮอล์ 91 28.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานร้อยถนนคอนกรีตเสริม/ทคอนกรีตทับหลังท่อ หนา 0.15 ม. / 223.21 ตร.ม.								
1	งานร้อยพื้น ค.ส.ส. ติม หนา 0.15 ม. จนทิ้ง	223.21	ตร.ม.	-	-	97.00	21,651.37	21,651.37	
2	ทรายหยาบ	11.16	ลบ.ม.	406.00	4,530.96	99.00	1,104.84	5,635.80	
3	คอนกรีต strenght 240 ksc.ที่อายุ 28 วัน	34.48	ลบ.ม.	1,950.00	67,236.00	-	-	67,236.00	ทดสอบแบบ cube
4	ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	223.21	ตร.ม.	-	-	12.02	2,682.98	2,682.98	
5	wire mesh Ø 4 มม. ตาห่าง 0.20 ม.	223.21	ตร.ม.	27.00	6,026.67	5.00	1,116.05	7,142.72	
6	งานหยอดยางมะตอยรองต่อ	510.00	ม.	6.00	3,060.00	6.00	3,060.00	6,120.00	
	รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงานเป็นเงิน							110,468.87	