




## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเลิศสุวรรณ ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม ชุมชนบ้านม่วง หมู่ ๘
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสวาย ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเลิศสุวรรณ ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม ชุมชนบ้านม่วง หมู่ ๘ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
เป็นเงิน ๔๕๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ แสดงรายการ ปริมาณงานและราคาทุน
  - ๖.๒ แบบ สรุปลำค่าก่อสร้างถนน
  - ๖.๓ แบบ สรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๖.๑ นายธนิก	กระจำจโพธิ์	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายแสวด	ชินกลาง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายสุทิน	บุญละคร	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

  
 (นางนิตินทิพย์ เตียนพลกรัง)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ซอยเลิศสุวรรณ ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม ชุมชนบ้านม่วง หมู่ 8 กว้าง 4.00 ม.ยาว 200 ม.  
ความหนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรัง ใหญ่ห่างข้างละ 0-0.30 ม.หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านม่วง หมู่ 8 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  
กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสวาย ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางเมื่อ

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

แบบเลขที่ กช.1/2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคากลาง	หมายเหตุ
I	งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.	455,415.30	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	455,415.30	บาท
	ราคากลาง คิดเพียง	455,000.00	บาท
	สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน		<b>สำเนาถูกต้อง</b>

*Dim m*

(นายธนิก กระจ่างโพธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสวต ชินกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุทิน บุญละคร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนิตินทิพย์ เตียนพลกรัง)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สรุปค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

กลุ่มงาน/งานถนน ค.ส.ล.

โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ขอยเลิศสุวรรณ ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม ชุมชนบ้านม่วง หมู่ 8 กว้าง 4.00 ม.ยาว 200 ม.  
ความหนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ 0-0.30 ม.หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านม่วง หมู่ 8 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

กองช่างเทศบาลตำบลโคกสวาย ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ กข.1/2562

คำนวณราคากลางเมื่อ

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาทุน $F_N$	$F_N$ (Factor - F)	ราคากลาง= $F_N$ xราคาทุน	หมายเหตุ
1	งานถนน ค.ส.ล.	334,274.30	1.3624	455,415.30	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ..... - ..... %				
	เงินประกันสัญญา ..... - ..... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....6..... % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมราคากลาง

455,415.30

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน ค.ส.ล. จำนวน

800.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา

569.27 บาท/ตร.ม.

สำเนาถูกต้อง

(นายธนิก กระจ่างโพธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสวต ชินกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุทิน บุญละคร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนลินทิพย์ เตียนพลกรัง)  
นักวิชาการส่งเสริมและพัฒนา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาทุน

กลุ่มงาน/งานถนน ค.ส.ล.

โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ขอยเลิศสุวรรณ ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม ชุมชนบ้านม่วง หมู่ 8 กว้าง 4.00 ม.ยาว 200 ม.

ความหนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังให้ลึกลงข้างละ 0-0.30 ม.หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านม่วง หมู่ 8 ตำบลสายอ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

กองช่างเทศบาลตำบลโคกสวาย ตำบลสายอ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขที่ กข.1/2562

ราคาน้ำมัน ดีเซล 26.86 บาท/ลิตร

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย นายชนิก กระจำงิทธิ์ ตำแหน่ง หน.ฝ่ายแบบแผนฯ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 27.85 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาทุนวัสดุ		ราคาทุนแรงงาน		ราคาทุนต่อหน่วย	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
1	งานปรับแก้พื้นที่ทางเดิม	ถนน	กว้าง (ม.)	4.00	ยาว(ม.)	200.00	ลูกรังกว้าง	-	
2	ทรายหยาบรองพื้น	800.00	ตร.ม.	-	-	1.68	1,344.00	1,344.00	
3	คอนกรีต strength 240 ksc. ที่อายุ 28 วัน	40.00	ลบ.ม.	406.54	16,261.60	99.00	3,960.00	20,221.60	
4	wire mesh Ø 4 มม. ตาห่าง 0.20x0.20 ม.	120.00	ลบ.ม.	2,189.26	262,711.20	-	-	262,711.20	ทดสอบแบบcube
5	เหล็กเส้นกลม ศิวริชขนาด 19 มม.	800.00	ตร.ม.	27.00	21,600.00	5.00	4,000.00	25,600.00	
6	เหล็กเส้นกลม ซ้อชัยขนาด 12 มม.	347.26	กก.	18.42	6,396.46	2.90	1,007.04	7,403.50	
7	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้าง	-	กก.	-	-	-	-	-	
8	งานตัด joint หยอดยาง	200.00	ม.	-	-	20.60	4,120.00	4,120.00	
9	งานให้ลํทางลูกรังอัดแน่น	156.00	ม.	6.00	936.00	6.00	936.00	1,872.00	
10	ค่าแรงผูกคกรัด	9.00	ลบ.ม.	122.00	1,098.00	40.00	360.00	1,458.00	ขนส่ง 40 กม.
		800.00	ตร.ม.			11.93	9,544.00	9,544.00	
	รวมราคาทุนเป็นเงิน							334,274.30	บาท

**สำเนาถูกต้อง**



(นางนลินทิพย์ เต็มพละกิจ)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ