



ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย  
เรื่อง ประกาศราคากลาง  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝापิด ค.ส.ล. ถนนบุญเขตบริหาร (เชื่อมกับรางระบายน้ำเดิม)  
ชุมชนบ้านโคกพัฒนา ๑ หมู่ ๔

ตามที่ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝापิด ค.ส.ล. ถนนบุญเขตบริหาร (เชื่อมกับรางระบายน้ำเดิม) ชุมชนบ้านโคกพัฒนา ๑ หมู่ ๔ นั้น

คณะกรรมการได้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง และนายกเทศมนตรีตำบลโคกสวาย ได้อนุมัติราคากลางตามโครงการดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝापิด ค.ส.ล. ถนนบุญเขตบริหาร (เชื่อมกับรางระบายน้ำเดิม) ชุมชนบ้านโคกพัฒนา ๑ หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๙๔.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ ม. รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด งบประมาณ ๖๒๐,๘๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๕๑๓,๐๘๔.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดสิบสี่บาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธฤตเดช จุฑาจินดากุล)  
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสวาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝายปิด ค.ส.ล. ถนนบุญเขตบริหาร  
(เชื่อมกับวางระบายน้ำเดิม) ชุมชนบ้านโคกพัฒนา ๑ หมู่ ๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสวาย ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย  
จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๖๒๐,๘๐๐.๐๐บาท (หกแสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝายปิด ค.ส.ล. ถนนบุญเขตบริหาร (เชื่อมกับ  
วางระบายน้ำเดิม) ชุมชนบ้านโคกพัฒนา ๑ หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๙๔.๐๐ เมตร  
ลึก ๐.๖๐ ม. รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗  
เป็นเงิน ราคากลาง ๕๑๓,๐๘๔.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามถันแปดสิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
  - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง
  - ๖.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายธนิช กระจ่างโพธิ์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเชาว์วิติ ดงกลาง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายสุรศักดิ์ ถาจอหอ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝายปิด ค.ส.ล.ถนนบุญเขตบริหาร (เชื่อมกับรางระบายน้ำเดิม) ชุมชนบ้าน

โคกพัฒนา 1 หมู่ 4 ก่อสร้างรางระบายน้ำเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิม กว้าง 0.40 ม. ยาว 194.00 ม. ลึก 0.60 ม.

รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนบุญเขตบริหาร (เชื่อมกับรางระบายน้ำเดิม) ชุมชนบ้านโคกพัฒนา 1 หมู่ 4

เทศบาลตำบลโคกสวาย ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ใบแสดงปริมาณงาน ที่แนบ มีจำนวน

3 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2567

แบบเลขที่ กข 27/2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรางระบายน้ำ คสล.	513,084.11	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้ง โครงการ/งานก่อสร้าง	513,084.11	
	ราคากลาง คิดเพียง	513,084.00	
	ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดสิบสี่บาทถ้วน		

*Signature*

( นายธนิก กระจ่างโพธิ์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

*Signature*

( นายเชาว์วิติ ดงกลาง )

กรรมการกำหนดราคากลาง

*Signature*

( นายสุรศักดิ์ ฉายจอหอ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานวางระบายน้ำ

โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝ้าปิด ค.ส.ล.ถนนบุญเขตบริหาร (เชื่อมกับรางระบายน้ำเดิม) ชุมชนบ้าน  
โคกพัฒนา 1 หมู่ 4 ก่อสร้างรางระบายน้ำเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิม กว้าง 0.40 ม. ยาว 194.00 ม. ลึก 0.60 ม.

รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนบุญเขตบริหาร (เชื่อมกับรางระบายน้ำเดิม) ชุมชนบ้าน โคกพัฒนา 1 หมู่ 4


เทศบาลตำบลโคกสวาย ตำบลสายฮอ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา


ใบแสดงปริมาณงาน ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า แบบเลขที่ กษ 27/2566

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2567 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล.	376,106.22	1.3642	513,084.11	
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....				
	เงินประกันสัญญา .....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....				
รวมค่าก่อสร้าง				513,084.11	

ความยาววางระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 194.00 ม.  
เฉลี่ย 2,644.76 บาท/ม.

  
.....  
( นายธนิช กระจ่างโพธิ์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
.....  
( นายเชาว์วัตติ ดงกลาง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
.....  
( นายสุรศักดิ์ ฉาจอหอ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แผ่นที่ 1

กลุ่มงาน/งานงบประมาณนี้

โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ถ. พร้อมฝาดัก ค.ส.ถ. ถนนบุญเขตบริหาร (เชื่อมกับรางระบายน้ำเดิม) ชุมชนบ้าน

โคกพัฒนา 1 หมู่ 4 ก่อสร้างรางระบายน้ำเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิม กว้าง 0.40 ม. ยาว 194.00 ม. ลึก 0.60 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนบุญเขตบริหาร (เชื่อมกับรางระบายน้ำเดิม) ชุมชนบ้านโคกพัฒนา 1 หมู่ 4 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโคกสายอ ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย นายธนิก กระจำโพธิ์ ตำแหน่ง หน.ฝ่ายแบบแผนฯ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2567

แบบเลขที่ กช 27/2566 ราคามัน ติเขต ปี7 30.21 บาท/ลิตร

ราคามันแก๊สไซลอลล์ 91 34.85 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานราง คสล. ความยาว	194.00	ม.						
1	งานขุดดินถมกลับ	93.12	ลบ.ม.	-	-	112.00	10,429.44	10,429.44	
2	ทรายหยาบ	5.82	ลบ.ม.	470.00	2,735.40	104.00	605.28	3,340.68	
3	คอนกรีตหยาบ	5.82	ลบ.ม.	1,859.58	10,822.76	327.00	1,903.14	12,725.90	
4	คอนกรีต 1:2:4	35.97	ลบ.ม.	1,902.95	68,444.54	327.00	11,761.41	80,205.95	
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 9 มม.	2,358.19	กก.	21.63	51,007.74	4.40	10,376.05	61,383.79	
6	ลวดผูกเหล็ก 30 กก./คืบ	70.75	กก.	83.04	5,874.73	-	-	5,874.73	
7	ค่าแรงไม้แบบ	232.80	ตร.ม.	-	-	139.00	32,359.20	32,359.20	
8	ไม้แบบ คิด 30%	19.00	ลบ.ฟ.	657.90	12,500.10	-	-	12,500.10	
9	ตะปู 0.1 กก./ตร.ม.	23.28	กก.	65.00	1,513.20	-	-	1,513.20	
	รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงานเป็นเงิน							220,332.99	บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แผ่นที่ 2

กลุ่มงาน/วางระบบน้ำ คสล.

โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝักปิด ค.ส.ล. ถนนบุญเชตบริหาร (เชื่อมกับรางระบายน้ำเดิม) ชุมชนบ้าน

โคกพัฒนา 1 หมู่ 4 ก่อสร้างรางระบายน้ำเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิม กว้าง 0.40 ม. ยาว 194.00 ม. ลึก 0.60 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนบุญเชตบริหาร (เชื่อมกับรางระบายน้ำเดิม) ชุมชนบ้านโคกพัฒนา 1 หมู่ 4 ต.สายอ อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโคกสวาย ตำบลสายอ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ กข 27/2566 ราคามันัน ตีเขต ปี7 30.21 บาท/ลิตร

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย นายชรัณิก กระจ่างโพธิ์ ตำแหน่ง หน.ฝ่ายแบบแปลนฯ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2567 ราคามันันแก๊สโซฮอล์ 91 34.85 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝารางระบายน้ำ คสล. 0.60x0.50 ม.	373.00	ฝ่า						
1	คอนกรีต 1:2:4	0.04	ลบ.ม.	1,902.95	76.12	327.00	13.08	89.20	
2	เหล็กเส้นกลมควมเรียบ 9 มม.	4.52	กก.	21.63	97.77	4.40	19.89	117.66	
3	ลวดผูกเหล็ก	0.13	กก.	83.04	10.80	-	-	10.80	
4	เหล็กฉาก 50x50x4 มม. ยาว 1ม./ 1 ฝ่า	3.06	กก.	26.63	81.49	10.00	30.60	112.09	
5	ค่าแรงไม้แบบ	0.38	ตร.ม.	-	-	139.00	52.82	52.82	
6	ไม้แบบ	0.04	ลบ.ฟ.	657.90	26.32	-	-	26.32	
7	ตะปู	0.01	กก.	65.00	0.65	-	-	0.65	
8	ท้อ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว	0.24	ม.	33.75	8.10	-	-	8.10	
	รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน/ 1 ฝ่า เป็นเงิน							417.62	บาท
	รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงานเป็นเงิน	373.00	ฝ่าเป็นเงิน					155,773.23	บาท
	รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงานเป็นเงิน							155,773.23	บาท